



APVINVESTIMENTI

Comune di Venezia
Provincia di Venezia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Aree a parcheggio in zona Marittima e Sant'Andrea

COMMITTENTE: APV Investimenti S.p.a. a Socio Unico

Venezia, 11/04/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.0	Sterro e riporto con livellazione meccanica mediante sagomatura del fondo esistente fino ad una quota massima rispetto al livello finito - 5 +5 cm euro (tre/10)	mq	3,10
Nr. 2 01.1	Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone, comprensivo di stesa secondo le livellette di progetto e compattazione con mezzi meccanici euro (sessanta/00)	mc	60,00
Nr. 3 01.2	Demolizione piano in asfalto con carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone e realizzazione dei piani di posa euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 4 01.3	Fornitura e posa in opera di strato unico 0-12 fino ad uno spessore massimo di 8 cm euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 5 01.4	Rimessa in quota di chiusini esistenti a seguito delle operazioni di asfaltatura o della formazione dei piani pendenzati euro (ottanta/00)	n.	80,00
Nr. 6 02.2	Pulizia fossato mediante estirpazione arbusti con carico e trasporto dei materiali di risulta euro (dieci/00)	ml	10,00
Nr. 7 02.3	Scavo a sezione obbligata per formazione di nuovo fossato di scolo o risagomatura di fossato esistente, comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta euro (trenta/00)	mc	30,00
Nr. 8 02.4	Conferimento a discarica di materiale di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) euro (cinquanta/00)	mc	50,00
Nr. 9 02.5	Ripristino paletti delimitazione parcheggi esistenti posti auto 1509, 1510, 1511 comprensivo di fornitura e posa in opera di 4 paletti metallici rimovibili, comprensivi di bicchiere da annegare in fondazione di cls, questa compresa, collegati da 30 ml di catena metallica bianco/rossa euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 10 03.0	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 61 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90, comprensivo di scavo, reinterro e ripristino delle aree manomesse; - n. 01 pozzetto 40x40xh comprensivo di chiusino in ghisa classe D400; - raccordo ai pozzetti esistenti euro (duemilanovanta/00)	a corpo	2'090,00
Nr. 11 03.1	Ripristino puntuale di cavidotto ostruito/schiacciato mediante individuazione del punto esatto di impraticabilità mediante apposita strumentazione cerca servizi, scavo con mezzi meccanici e/o a mano, ripristino dell'interruzione mediante sostituzione tratto di cavidotto interrato e/o con la forniture e posa in opera di nuovo pozzetto in cls 40x40xh con chiusino in ghisa classe C250 euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 12 04.0	Modifica della viabilità in corrispondenza del varco d'ingresso comprensivo di nuova tracciatura e delimitazione posti auto 064 e 065 ed asfaltatura di circa 21 mq con strato unico 0-12 spessore fino a 8 cm euro (milleduecentosessanta/00)	a corpo	1'260,00
Nr. 13 05.0	Richiusura buche nei pressi della viabilità asfaltata mediante livellazione del materiale limitrofo con apporto eventuale di materiale mancante dimensioni area da ripristinare fino a 1 mq profondità fino a 20 cm euro (sessantaotto/00)	cadauno	68,00
Nr. 14 06.0	Rimozione di recinzione metallica esistente con fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato, saette e tiranti euro (ottantacinque/00)	ml	85,00
Nr. 15 06.1	Rimozione recinzione plastificata arancione fissata su recinzione metallica comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta euro (quattro/00)	ml	4,00
Nr. 16 06.2	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 17 06.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10x40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 18 07.0	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53 cm altezza 53 cm con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d. 60 mm in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti euro (centoottanta/00)	n.	180,00
Nr. 19	Manutenzione straordinaria dissuasori in cls esistenti comprensivo di:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.1	- Rimozione di piastre metalliche rifrangenti danneggiate con fornitura e posa in opera di fascia rifrangente gialla su tutta la circonferenza di n.10 dissuasori - Riposizionamento di n.3 dissuasori spostati da urti accidentali - Rimozione di paletto in PVC inizio fila posti 238A e 239 - Rimozione palo su dissuasore adiacente posti auto 043, 042, 065 e sostituzione con nuovo palo segnaletica d. 60 mm in acciaio zincato comprensivo di delineatore di ostacolo euro (ottocentoventi/00)	a corpo	820,00
Nr. 20 07.2	Manutenzione straordinaria parcheggi esistenti mediante: - fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d. 12 mm esistenti infissi nel terreno, comprensivo di basamento in PVC riempito di cls; - Fornitura e posa in opera di cordino nautico in nylon opportunamenteoe fissato. Nel prezzo complessivo è compresa in quota parte la fornitura di n.10 paletti completi di base per future manutenzioni e la sostituzione di 20 nuovi spezzoni in ferro d.12 mm in sostituzione di quelli ammalorati euro (settantacinque/00)	n.	75,00
Nr. 21 07.3	Riposizionamento cartelli segnaletici bifacciali fissati su cordino nautico predisposto, su mura di cinta o su recinzione in rete plastificata euro (sei/00)	cadauno	6,00
Nr. 22 07.4	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco riflettente dimensioni 22,5 cm x 17,5 cm euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 23 07.5	Fornitura e posa in opera di fascia in alluminio con pellicola colore blu riflettente per delimitazione posti auto euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 24 07.6	Trasporto e conferimento a discarica dei paletti in PVC sostituiti, del cordino nautico di collegamento e relativi accessori euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 25 07.7	Realizzazione segnaletica verticale costituita da: - n.09 cartelli per posto auto disabili in alluminio, dimensioni 40x40cm fissati su cordino nautico quotato in altra voce o sulla recinzione; - n.03 cartelli divieto di transito ai pedoni comprensivi di palo e staffe; - n.01 cartello divieto di transito ai pedoni 40x60cm comprensivo di staffe e palo; - n.04 cartelli d.60cm indicanti il percorso carraio completi di staffe e 2 pali; - n.01 cartello indicante il percorso carraio 40x60cm comprensivo di staffe e palo; - n.01 cartello indicante il restringimento della corsia comprensivo di staffe e palo; - n.04 solo posa di cartelli forniti dal committente comprensivi di fornitura e posa in opera di staffe e palo; euro (tremilatrecento/00)	a corpo	3'300,00
Nr. 26 08.0	Ripasso segnaletica orizzontale esistente costituita da: - 2 varchi carrai con scritta STOP, fascia di arresto, divieto di transito ai pedoni in 3 colorazioni - 60 ml di linea bianca su curva del varco in entrata - 20 frecce direzionali o bidirezionali - 80 ml percorso pedonale con linee gialle su entrambi i lati con sagoma pedone stilizzata ogni 5 ml - 4 attraversamenti pedonali - 60 fasce lunghezza 1 m colore blu su muro di cinta euro (duemilatrecento/00)	a corpo	2'300,00
Nr. 27 09.0	Realizzazione segnaletica verticale mediante fornitura e posa in opera di: - 1 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale situato a 50 metri", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path located 50 meters away", con freccia direzionale verso sinistra - 1 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale situato a 50 metri", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path located 50 meters away", con freccia direzionale verso destra - 2 cartelli d.40 cm con divieto di transito ai pedoni - 1 palo da 3 m d. 60 mm sagomato completo di accessori - 1 palo da 3 m d.60 mm dritto completo di accessori - 2 cartelli diam. 60 cm blu indicanti il percorso pedonale - 2 cartelli diam. 60 cm di divieto di transito ai pedoni - 2 cartelli diam. 60 cm con sfondo blu indicanti il percorso pedonale, da fissare su palo illuminazione esistente - 1 palo da 3 m d. 60 mm dritto completo di accessori - 2 cartelli diam. 60 cm con sfondo blu indicanti il percorso pedonale, da fissare su nuovo palo e su recinzione esistente euro (millecinquecentosessanta/00)	a corpo	1'560,00
Nr. 28 10.1	Rimozione con fornitura e posa in opera di ml 6 di tubo in acciaio zincato sovrastante il passaggio pedonale verso il Park 280 previa rimozione dei conduttori all'interno, successiva posa e collegamento al termine delle operazioni. Applicazione sulla tubazione di 2 fasce lunghezza 2 m di nastro segnaletico riflettente colore giallo euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 29 11.0	Fornitura e posa in opera su cavidotti esistenti di cavo ottico monomodale 9/125 per esterno, antiroditoro, 12 FO euro (dodici/50)	ml	12,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 30 11.1	Attestazione di FO su armadio esistente comprensivo di pig-tail 9/125, bussole duplex SC euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 31 11.2	Fornitura e posa in opera di accessori Gewiss per installazione di elementi 19" euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 32 11.3	Fornitura e posa in opera di cassetto ottico 24 FO euro (centonovanta/00)	cadauno	190,00
Nr. 33 11.4	Fornitura e posa in opera di cavo UTP cat. 5e per esterni euro (quattro/80)	ml	4,80
Nr. 34 12.0	Solo posa di cavo elettrico fornito da terzi su cavidotti e canalizzazioni esistenti euro (due/00)	ml	2,00
Nr. 35 12.1	Fornitura e posa in opera di cavo FG16O-R 3G4 entro cavidotti esistenti euro (sei/00)	ml.	6,00
Nr. 36 12.2	Realizzazione di n.115 posti auto lungo la recinzione mediante fornitura e posa in opera di segnaletica in alluminio colore blu, fissata alla recinzione con filo in alluminio o in acciaio inox. Nel prezzo è compreso la fornitura di ulteriori 15 segnali in alluminio per future manutenzioni euro (duemilasettecentotrenta/00)	a corpo	2'730,00
Nr. 37 12.3	Realizzazione di n.06 posti auto lungo la recinzione mediante fornitura e posa in opera di segnaletica in alluminio colore giallo, fissata alla recinzione con filo in alluminio o in acciaio inox. Nel prezzo è compreso la fornitura di ulteriori 04 segnali in alluminio per future manutenzioni euro (duecentoventi/00)	a corpo	220,00
Nr. 38 12.4	Fornitura e posa in opera di n.11 paletto in acciaio zincato e verniciato d.60 estraibile, comprensivo di plinto di fondazione. Nel prezzo è compresa la fornitura di ulteriori 4 paletti per future manutenzioni euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 39 12.5	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53cm altezza 53cm con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d.60 in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti euro (centoottanta/00)	n.	180,00
Nr. 40 12.6	Delimitazione nuovi parcheggi mediante tracciatura, fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d.12 infissi nel terreno, comprensivo di basamento in PVC riempito di cls. I paletti saranno collegati tra loro con cordino nautico in nylon opportunamenteoe fissato. Nel prezzo complessivo è compresa in quota parte la fornitura di n.24 paletti completi di base per future manutenzioni euro (novanta/00)	n.	90,00
Nr. 41 13.0	Fornitura e posa in opera di cavo FG16OR 5G6 mmq posato su canalizzazioni esistenti euro (otto/50)	ml	8,50
Nr. 42 13.1	Fornitura e posa in opera di int. magn. dif. 4x32A 0,3 classe A su quadro esistente euro (duecentosessantacinque/00)	cadauno	265,00
Nr. 43 14.0	Rimozione quadro elettrico QE "B" comprendivo di: - Ricostruzione schemi elettrici unifilari - Accurata rimozione delle apparecchiature per la successiva posa - Adeguamento basamento in cls esistente - Fornitura e posa in opera di armadio Rack in alluminio per esterni 1200x800x500 IP55, tetto parapigioggia con aerazione lungo tutto il perimetro, montanti verticali, squadrette, piastra di fondo e barra di alimentazione - posa in opera apparati di fornitura APV Investimenti Spa - Fornitura e posa in opera di patch pannel cat. 5e 24 prese RJ45 - Realizzazione di quadro elettrico sezione FM comprensivo di protezioni per n.12 linee - Realizzazione di quadro elettrico sezione illuminazione comprensivo di 14 linee euro (seimilasettecentocinquanta/00)	a corpo	6'750,00
Nr. 44 14.1	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GEW46004F completo di staffe per il fissaggio a palo e serrature a chiave. Rimozione di n.02 proiettori esistenti e sostituzione con fornitura e posa in opera di n.02 nuovi proiettori a Led 230V 4000K. Solo posa in opera di n.05 telecamere fornite dal committente. Realizzazione di nuovo quadro elettrico comprensivo di centralino in PVC, n.01 int. magn. generale, n.02 int. dif. per la separazione dell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa. euro (duemilatrecentocinquanta/00)	a corpo	2'350,00
Nr. 45 14.2	Rimozione di quadro elettrico previa rimozione delle apparecchiature esistenti. Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico costituito da: - Armadio in poliestere 1360x640x370mm - Piastra di fondo in materiale isolante - Centralino da parete comprensivo di int. magn. dif. generale - n.04 prese universali		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Posa in opera del materiale rimosso in precedenza riutilizzabile euro (millequattrocentoottanta/00)	B	1'480,00
Nr. 46 14.3	Rimozione proiettori a Led esistenti con sostituzione mensola di fissaggio. Fornitura e posa in opera di n.01 proiettore a Led 4000K con posa in opera dei proiettori precedentemente rimossi euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 47 14.4	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GEW46004F completo di staffe per il fissaggio a palo e serrature a chiave. Rimozione di n.02 proiettori esistenti e sostituzione con fornitura e posa in opera di n.02 nuovi proiettori a Led 230V 4000K. Solo posa in opera di n.02 telecamere fornite dal committente. Realizzazione di nuovo quadro elettrico comprensivo di centralino in PVC, n.01 int. magn. generale, n.02 int. dif. per la separazione dell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa. euro (duemiladuecento/00)	a corpo	2'200,00
Nr. 48 14.6	Rimozione di palo esistente, previo sezionamento linee elettriche. Posa in opera del palo rimosso su nuova posizione entro foro predisposto new-jersey in cls, realizzazione linee elettriche di collegamento, euro (quattrocentocinquanta/00)	a corpo	450,00
Nr. 49 15.0	Rimozione recinzione esistente con accatastamento dei pannelli rimossi per la riconsegna al proprietario euro (duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
Nr. 50 15.1	Fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato, colonne zincate 80x80 mm, saette e tiranti euro (ottantacinque/00)	ml	85,00
Nr. 51 15.2	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 52 15.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10 x 40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 53 16.0	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 70 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90 mm, comprensivo di scavo, reinterro e ripristino delle aree manomesse; - raccordo ai pozzetti esistenti - fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per pali fino a 6 m con pozzetto e chiusino in ghisa classe C250 euro (duemilacinquecentonovanta/00)	a corpo	2'590,00
Nr. 54 16.1	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di collegamento QE "N" QE "B" come di seguito: - n. 02 linee elettriche in cavo FG16O-R 3G 4 mmq - n. 04 int. magn. diff. 2x16A Id=300mA classe A - n. 01 Relè Siemens Logo euro (millecinquecentoquaranta/00)	a corpo	1'540,00
Nr. 55 16.2	Realizzazione punto di illuminazione e videosorveglianza in corrispondenza del punto N comprensivo di: - Fornitura e posa in opera di n. 01 palo in acciaio zincato h = 6m f.t. - Fornitura e posa in opera di armadio da palo in poliestere - Fornitura e posa in opera di staffa per proiettori l=1,5 m - Fornitura e posa in opera di n.03 proiettori a Led 50W - Posa in opera di telecamere e apparati fornite da APV investimenti - Fornitura e posa in opera di ciabatta multipresa euro (duemilasettecentonovanta/00)	a corpo	2'790,00
Nr. 56 16.3	Fornitura e posa in opera, su palo QE "H" esistente, di n. 01 staffa per proiettori l = 1 m, comprensivo di n. 02 proiettori a Led 50W e posa in opera di n. 01 telecamera di fornitura APV Investimenti Spa euro (novecentoottanta/00)	a	980,00
Nr. 57 17.0	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250, palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo di raccordo al palo O1, mensola portaproiettori l = 1 m, n. 02 proiettori a Led 50W euro (duemilasettecentosessanta/00)	a corpo	2'760,00
Nr. 58 17.1	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione dal QE palo 1 Park 5 euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 59 17.2	idem c.s. ...e UTP cat.5E in derivazione da QE principale park5 euro (quattrocentonovanta/00)	a corpo	490,00
Nr. 60 17.3	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione da QE principale Park 5 con realizzazione di nuovo quadro QE palo O1 in poliestere IP65 comprensivo di accessori e protezione magnetotermica differenziale euro (millecentoottanta/00)	a corpo	1'180,00
Nr. 61	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
17.4	palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo di raccordo al palo 1, mensola portaproiettori l = 1,5 m, n.03 proiettori a Led 50W, posa in opera di 3 telecamere fornite da APV Investimenti Spa. Fornitura e posa in opera di quadro da palo IP65 completo di staffe ed accessori, posa in opera di switch, collegamento al QE Principale con cavo UTP cat. 5e, cavo FG16O-R 3G 2,5mmq e int. magn. diff. euro (quattromilaottantaotto/00)	a corpo	4'088,10
Nr. 62 19.1	Rimozione di n.86 paletti bianco rossi in PVC con carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di n.87 paletti in PVC con base riempita di CLS collegati da cordino nautico. euro (settemilaottocentotrenta/00)	a corpo	7'830,00
Nr. 63 19.2	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi posti auto in alluminio colore blu riflettente euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 64 19.3	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco rifrangente dimensioni 22,5 x 17,5 cm euro (ventidue/00)	cadauno	22,00
Nr. 65 20.0	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale come di seguito specificato: - n. 04 cartelli diametro 60 cm di divieto transito ai pedoni fissati su supporti e/o sostegni esistenti - n. 01 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scritta "Prego utilizzare il percorso pedonale adiacente al fabbricato", in italiano ed in inglese "Please use the safe pedestrian path near the building", con freccia direzionale verso sinistra - n. 02 cartelli diametro 60 indicanti il percorso pedonale comprensivi di palo d.60 e supporti di fissaggio - n. 02 delineatori semicircolari rifrangenti gialli da fissare a palo d.60 euro (millecentocinquanta/00)	a corpo	1'150,00
Nr. 66 21.1	Ripristino asfaltatura trincea esistente previa fresatura del manto stradale esistente larghezza 100 cm, spruzzatura di emulsione bituminosa e stesa di tappeto 0-8 euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Nr. 67 22.1	Fissaggio tubo e/o guaina d.50 in PVC mediante sostituzione dei supporti in materia plastica con supporti in acciaio zincato euro (quattro/00)	ml	4,00
Nr. 68 23.0	Realizzazione segnaletica orizzontale park Viale Isonzo mediante formazione di 17 posti auto con vernice blu e numerazione di ogni singolo posto auto con vernice gialla euro (milleventi/00)	a corpo	1'020,00
Nr. 69 23.1	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls con fasce rifrangenti e palo d. 60 mm annegato per il collegamento delle catene in metallo esistenti euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 70 24.1	Manutenzione new-jersey in cls esistenti mediante idrolavaggio ad alta pressione con canal-jet e dipintura con strisce zebrate bianche e nere euro (settanta/00)	n.	70,00
Nr. 71 24.2	Spostamento e riposizionamento di new-jersey esistenti previa livellazione del fondo euro (ottanta/00)	n.	80,00
Nr. 72 24.3	Spostamento e accatastamento di new-jersey esistenti euro (quaranta/00)	n.	40,00
Nr. 73 25.1	Rimozione transenna esistente e accatastamento euro (venti/00)	n.	20,00
Nr. 74 25.2	Formazione di recinzione con pali in acciaio zincato altezza 2,5m e rete plastificata a maglia romboidale completa di accessori euro (settanta/00)	ml	70,00
Nr. 75 26.1	Realizzazione di accesso pedonale mediante spostamento new-jersey esistenti con fornitura e posa in opera di n.02 dissuasori ricurvi in acciaio zincato larghezza 2m e n.03 larghezza 1m euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 76 27.1	Ripristino cordoli esistenti a protezione della magnoglia mediante rimozione dei cordoli esistenti, smaltimento di quelli non riutilizzabili, integrazione di nuovi cordoli se occorrenti, formazione del piano di posa in cls e stuccature euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 77 27.2	Demolizione di n.02 manufatti in cls dimensioni indicative 100x50x40cm comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 78 27.3	Fresatura meccanica delle superfici asfaltate con carico e trasporto dei materiali di risulta euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 79 27.4	Protezione di n.02 pali d'illuminazione esistenti mediante spostamento blocchi in cls esistenti ed integrazione protezioni con fornitura e posa in opera di dissuasori in calcestruzzo tipo "panettone" completi di strisce catarifrangenti euro (trecentocinquanta/00)	a corpo	350,00
Nr. 80	Pulizia area incolta mediante estirpazione arbusti con carico e trasporto dei materiali di risulta		

[illegible]