



APVINVESTIMENTI

Comune di Venezia
Provincia di Venezia

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Aree a parcheggio in zona Marittima e Sant'Andrea

COMMITTENTE: APV Investimenti S.p.a. a Socio Unico

Venezia, 10/04/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Park GMP (SpCat 1)							
1 / 1 01.0	Sterro e riporto con livellazione meccanica mediante sagomatura del fondo esistente fino ad una quota massima rispetto al livello finito - 5 +5 cm dal 75 al 86 il 67 e dal 105 al 115 dal 175 al 180 dal 215 al 224 dal 293 al 303 dal 140 al 154 posti furgone dal 593 al 601 e dal 602 al 606 dal 160 al 165 e dal 190 al 195 dal 345 al 346 e dal 357 e 358 il 239 e 240 dal 317 al 399A e dal 400 al 406 ripristino area acquedotto					150,00 150,00 75,00 125,00 160,00 188,00 575,00 150,00 50,00 25,00 225,00 390,00		
	SOMMANO mq					2'263,00	3,10	7'015,30
2 / 2 01.2	Demolizione piano in asfalto con carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone e realizzazione dei piani di posa Posti dal 122 al 125, 128 e 129					75,00		
	SOMMANO mq					75,00	35,00	2'625,00
3 / 3 01.1	Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone, comprensivo di stesa secondo le livellette di progetto e compattazione con mezzi meccanici Vedi voce n° 1 [mq 2 263.00]				0,050	113,15		
	SOMMANO mc					113,15	60,00	6'789,00
4 / 4 01.3	Fornitura e posa in opera di strato unico 0-12 fino ad uno spessore massimo di 8 cm Viabilità area acquedotto Veritas		35,00	3,500		122,50		
	SOMMANO mq					122,50	18,00	2'205,00
5 / 5 02.2	Pulizia fossato mediante estirpazione arbusti con carico e trasporto dei materiali di risulta		50,00			50,00		
	SOMMANO ml					50,00	10,00	500,00
6 / 6 02.3	Scavo a sezione obbligata per formazione di nuovo fossato di scolo o risagomatura di fossato esistente, comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta Risagomatura fossato esistente Formazione nuovo fossato		50,00 15,00	0,500 1,500		25,00 22,50		
	SOMMANO mc					47,50	30,00	1'425,00
7 / 7 02.4	Conferimento a discarica di materiale di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Vedi voce n° 6 [mc 47.50]	1,00				47,50		
	SOMMANO mc					47,50	50,00	2'375,00
	A R I P O R T A R E							22'934,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'934,30
8 / 8 02.5	Ripristino paletti delimitazione parcheggi esistenti posti auto 1509, 1510, 1511 comprensivo di fornitura e posa in opera di 4 paletti metallici rimovibili, comprensivi di bicchiere da annegare in fondazione di cls, questa compresa, collegati da 30 ml di catena metallica bianco/rossa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
9 / 9 03.1	Ripristino puntuale di cavidotto ostruito/schiacciato mediante individuazione del punto esatto di impraticabilità mediante apposita strumentazione cerca servizi, scavo con mezzi me ... idotto interrato e/o con la forniture e posa in opera di nuovo pozzetto in cls 40x40xh con chiusino in ghisa classe C250					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
10 / 10 03.0	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 61 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90, comprensivo di scavo, reinterro e rip ... aree manomesse; - n. 01 pozzetto 40x40xh comprensivo di chiusino in ghisa classe D400; - raccordo ai pozzetti esistenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'090,00	2'090,00
11 / 11 04.0	Modifica della viabilità in corrispondenza del varco d'ingresso comprensivo di nuova tracciatura e delimitazione posti auto 064 e 065 ed asfaltatura di circa 21 mq con strato unico 0-12 spessore fino a 8 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'260,00	1'260,00
12 / 12 05.0	Richiusura buche nei pressi della viabilità asfaltata mediante livellazione del materiale limitrofo con apporto eventuale di materiale mancante dimensioni area da ripristinare fino a 1 mq profondità fino a 20 cm					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	68,00	1'360,00
13 / 13 06.0	Rimozione di recinzione metallica esistente con fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato, saette e tiranti Confine angolo People Mover Confine lato ovest Ulteriore tratto lato ovest Confine sud nei pressi QE Viale Isonzo Confine sud tra i posti 010 e 011 Muro di cinta nei pressi varco d'uscita		38,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00			38,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	SOMMANO ml					68,00	85,00	5'780,00
14 / 14 06.1	Rimozione recinzione plastificata arancione fissata su recinzione metallica comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risulta		150,00			150,00		
	SOMMANO ml					150,00	4,00	600,00
	A R I P O R T A R E							35'524,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'524,30
15 / 15 06.2	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente Lungo il confine OVEST SOMMANO mq		150,00			150,00 150,00	8,00	1'200,00
16 / 16 06.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10x40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto Striscia blu park Striscia blu park Striscia gialla 100x8 park Striscia gialla 100x8 confine OVEST SOMMANO cadauno					22,00 25,00 25,00 60,00 132,00	24,00	3'168,00
17 / 17 07.0	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53 cm altezza 53 cm con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d. 60 mm in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti SOMMANO n.					26,00 26,00	180,00	4'680,00
18 / 18 07.1	Manutenzione straordinaria dissuasori in cls esistenti comprensivo di: - Rimozione di piastre metalliche rifrangenti danneggiate con fornitura e posa in opera di fascia rifrangente ... 3, 042, 065 e sostituzione con nuovo palo segnaletica d. 60 mm in acciaio zincato comprensivo di delineatore di ostacolo SOMMANO a corpo					1,00 1,00	820,00	820,00
19 / 19 07.2	Manutenzione straordinaria parcheggi esistenti mediante: - fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d. 12 mm esiste ... ase per future manutenzioni e la sostituzione di 20 nuovi spezzoni in ferro d.12 mm in sostituzione di quelli ammalorati SOMMANO n.					190,00 190,00	75,00	14'250,00
20 / 20 07.3	Riposizionamento cartelli segnaletici bifacciali fissati su cordino nautico predisposto, su mura di cinta o su recinzione in rete plastificata Su cordino nautico Su rete plastificata SOMMANO cadauno					269,00 51,00 320,00	6,00	1'920,00
21 / 21 07.4	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco riflettente dimensioni 22,5 cm x 17,5 cm SOMMANO cadauno					10,00 10,00	24,00	240,00
22 / 22 07.5	Fornitura e posa in opera di fascia in alluminio con pellicola colore blu riflettente per delimitazione posti auto SOMMANO cadauno					7,00 7,00	24,00	168,00
	A R I P O R T A R E							61'970,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'970,30
23 / 23 07.6	Trasporto e conferimento a discarica dei paletti in PVC sostituiti, del cordino nautico di collegamento e relativi accessori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'200,00	1'200,00
24 / 24 08.0	Ripasso segnaletica orizzontale esistente costituita da: - 2 varchi carrai con scritta STOP, fascia di arresto, divieto di transito ai pedoni in 3 colorazioni - 60 ml di linea bian ... con sagoma pedone stilizzata ogni 5 ml - 4 attraversamenti pedonali - 60 fasce lunghezza 1 m colore blu su muro di cinta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'300,00	2'300,00
25 / 25 09.0	Realizzazione segnaletica verticale mediante fornitura e posa in opera di: - 1 cartello rettangolare a sfondo bianco, che riporti il simbolo tondo blu del percorso pedonale con scr ... 2 cartelli diam. 60 cm con sfondo blu indicanti il percorso pedonale, da fissare su nuovo palo e su recinzione esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'560,00	1'560,00
26 / 26 10.1	Rimozione con fornitura e posa in opera di ml 6 di tubo in acciaio zincato sovrastante il passaggio pedonale verso il Park 280 previa rimozione dei conduttori all'interno, successi ... delle operazioni. Applicazione sulla tubazione di 2 fasce lunghezza 2 m di nastro segnaletico riflettente colore giallo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
27 / 27 11.0	Fornitura e posa in opera su cavidotti esistenti di cavo ottico monomodale 9/125 per esterno, antiriduttore, 12 FO Da QE "B" in viale Isonzo a QE "D" *(lung.=135+5+5) Da QE "B" in viale Isonzo al varco veicolare QE "L" *(lung.=215+5+5) Da QE "A" a QE "B" *(lung.=125+5+5)		145,00 225,00 135,00			145,00 225,00 135,00		
	SOMMANO ml					505,00	12,50	6'312,50
28 / 28 11.1	Attestazione di FO su armadio esistente comprensivo di pig-tail 9/125, bussole duplex SC QE "B" *(par.ug.=3*12) QE "D" QE "L" QE "A"	36,00				36,00 12,00 12,00 12,00		
	SOMMANO cadauno					72,00	55,00	3'960,00
29 / 29 11.2	Fornitura e posa in opera di accessori Gewiss per installazione di elementi 19" QE "D" QE "L"					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	120,00	240,00
30 / 30 11.3	Fornitura e posa in opera di cassetto ottico 24 FO QE "B"					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		77'742,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		77'742,80
	QE "D" QE "L" QE "A" SOMMANO cadauno					1,00 1,00 1,00 4,00	190,00	760,00
31 / 31 11.4	Fornitura e posa in opera di cavo UTP cat. 5e per esterni Da QE "L" a "I" da H a N *(lung.=70+3+3) SOMMANO ml		60,00 76,00			60,00 76,00 136,00	4,80	652,80
32 / 32 12.0	Solo posa di cavo elettrico fornito da terzi su cavidotti e canalizzazioni esistenti da C a D *(lung.=115+3+3) da I a L *(lung.=60+3+3) da L a M *(lung.=20+3+3) SOMMANO ml		121,00 66,00 26,00			121,00 66,00 26,00 213,00	2,00	426,00
33 / 33 12.1	Fornitura e posa in opera di cavo FG16O-R 3G4 entro cavidotti esistenti da B ad N SOMMANO ml.	2,00	157,00			314,00 314,00	6,00	1'884,00
34 / 34 13.0	Fornitura e posa in opera di cavo FG16OR 5G6 mmq posato su canalizzazioni esistenti da QE "A" a QE "B" *(lung.=130+20+5) SOMMANO ml		155,00			155,00 155,00	8,50	1'317,50
35 / 35 13.1	Fornitura e posa in opera di int. magn. dif. 4x32A 0,3 classe A su quadro esistente QE "A" edificio 205 SOMMANO cadauno					1,00 1,00	265,00	265,00
	Area Viale Isonzo (SpCat 5)							
36 / 36 14.0	Rimozione quadro elettrico QE "B" comprendivo di: - Ricostruzione schemi elettrici unifilari - Accurata rimozione delle apparecchiature per la successiva posa - Adeguamento basamen ... mprensivo di protezioni per n.12 linee - Realizzazione di quadro elettrico sezione illuminazione comprensivo di 14 linee SOMMANO a corpo					1,00 1,00	6'750,00	6'750,00
	Area ex laghetto (SpCat 2)							
37 / 37 15.0	Rimozione recinzione esistente con accatastamento dei pannelli rimossi per la riconsegna al proprietario SOMMANO a corpo					1,00 1,00	250,00	250,00
38 / 38 15.1	Fornitura e posa in opera di nuova recinzione metallica in rete plastificata altezza 2 m, comprensivo di paletti in acciaio zincato,							
	A R I P O R T A R E							90'048,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'048,10
	colonne zincate 80x80 mm, saette e tiranti Area ex-laghetto Sistemazione recinzione area ex laghetto		60,00 6,00			60,00 6,00		
	SOMMANO ml					66,00	85,00	5'610,00
39 / 39 15.2	Fornitura e posa in opera rete in PVC per delimitazione cantieri, fissata su recinzione esistente		300,00			300,00		
	SOMMANO mq					300,00	8,00	2'400,00
40 / 40 15.3	Fornitura e posa in opera di pellicola rifrangente fissata su supporto in alluminio dim. ind. 10 x 40 cm da posizionare lungo la recinzione per migliorarne la visibilità in orario notturno e la visualizzazione nel contempo dei posti auto fascia gialla rifrangente 100 x 8 cm					120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	24,00	2'880,00
41 / 41 16.0	Realizzazione sottoservizi mediante fornitura e posa in opera di: - ml 70 doppio cavidotto corrugato doppia parete in PEAD interrato diam. 90 mm, comprensivo di scavo, reinterro e ... nti - fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per pali fino a 6 m con pozzetto e chiusino in ghisa classe C250 da QE "H" a QE "N1"					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'590,00	2'590,00
42 / 42 16.1	Fornitura e posa in opera di linee elettriche di collegamento QE "N" QE "B" come di seguito: - n. 02 linee elettriche in cavo FG16O-R 3G 4 mmq - n. 04 int. magn. diff. 2x16A Id=300mA classe A - n. 01 Relè Siemens Logo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'540,00	1'540,00
43 / 43 16.2	Realizzazione punto di illuminazione e videosorveglianza in corrispondenza del punto N comprensivo di: - Fornitura e posa in opera di n. 01 palo in acciaio zincato h = 6m f.t. - Fo ... - Posa in opera di telecamere e apparati fornite da APV investimenti - Fornitura e posa in opera di ciabatta multipresa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'790,00	2'790,00
44 / 44 16.3	Fornitura e posa in opera, su palo QE "H" esistente, di n. 01 staffa per proiettori l = 1 m, comprensivo di n. 02 proiettori a Led 50W e posa in opera di n. 01 telecamera di fornitura APV Investimenti Spa					1,00		
	SOMMANO a					1,00	980,00	980,00
45 / 45 17.0	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250, palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo di raccordo al palo O1, mensola portaproiettori l = 1 m, n. 02 proiettori a Led 50W					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'760,00	2'760,00
	A R I P O R T A R E							111'598,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'598,10
46 / 46 17.1	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione dal QE palo 1 Park 5					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
47 / 47 17.2	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5E in derivazione da QE principale park5					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	490,00	490,00
48 / 48 17.3	Collegamento proiettori e telecamere mediante fornitura e posa cavi FG16O-R e UTP cat.5e in derivazione da QE principale Park 5 con realizzazione di nuovo quadro QE palo O1 in poliestere IP65 comprensivo di accessori e protezione magnetotermica differenziale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'180,00	1'180,00
49 / 49 17.4	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione in cls per pali d'illuminazione fino a 6 m, con pozzetto, chiusino in ghisa classe C250, palo in acciaio zincato H ft = 5 m, scavo ... , posa in opera di switch, collegamento al QE Principale con cavo UTP cat. 5e, cavo FG16O-R 3G 2,5mmq e int. magn. diff.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'088,10	4'088,10
50 / 50 01.0	Sterro e riporto con livellazione meccanica mediante sagomatura del fondo esistente fino ad una quota massima rispetto al livello finito - 5 +5 cm Area ex laghetto					4'740,00		
	SOMMANO mq					4'740,00	3,10	14'694,00
51 / 51 01.1	Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone, comprensivo di stesa secondo le livellette di progetto e compattazione con mezzi meccanici Area ex laghetto	4740,00			0,050	237,00		
	SOMMANO mc					237,00	60,00	14'220,00
52 / 52 01.3	Fornitura e posa in opera di strato unico 0-12 fino ad uno spessore massimo di 8 cm Viabilità area ex laghetto					2'603,00		
	SOMMANO mq					2'603,00	18,00	46'854,00
53 / 53 19.1	Rimozione di n.86 paletti bianco rossi in PVC con carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta. Fornitura e posa in opera di n.87 paletti in PVC con base riempita di CLS collegati da cordino nautico. Area ex laghetto per sistemazioni pendenze					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'830,00	7'830,00
54 / 54 19.2	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi posti auto in alluminio colore blu riflettente Area ex Laghetto					171,00		
	SOMMANO cadauno					171,00	25,00	4'275,00
	A R I P O R T A R E							205'529,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205'529,20
55 / 55 19.3	Fornitura e posa in opera di cartelli identificativi bifacciali in alluminio con fondo bianco rifrangente dimensioni 22,5 x 17,5 cm Area ex Laghetto SOMMANO cadauno					20,00	22,00	440,00
	Park 280 (SpCat 4)							
56 / 56 20.0	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale come di seguito specificato: - n. 04 cartelli diametro 60 cm di divieto transito ai pedoni fissati su supporti e/o sostegni esist ... rensvi di palo d.60 e supporti di fissaggio - n. 02 delineatori semicircolari rifrangenti gialli da fissare a palo d.60 Park 280 SOMMANO a corpo					1,00	1'150,00	1'150,00
						1,00		
57 / 57 21.1	Ripristino asfaltatura trincea esistente previa fresatura del manto stradale esistente larghezza 100 cm, spruzzatura di emulsione bituminosa e stesa di tappeto 0-8 Ripristino scavo nei pressi della rotonda Park280 SOMMANO ml		30,00			30,00	35,00	1'050,00
						30,00		
58 / 58 22.1	Fissaggio tubo e/o guaina d.50 in PVC mediante sostituzione dei supporti in materia plastica con supporti in acciaio zincato Park 280 *(lung.=50+30) SOMMANO ml		80,00			80,00	4,00	320,00
						80,00		
	Area Viale Isonzo (SpCat 5)							
59 / 59 23.0	Realizzazione segnaletica orizzontale park Viale Isonzo mediante formazione di 17 posti auto con vernice blu e numerazione di ogni singolo posto auto con vernice gialla Park Viale Isonzo SOMMANO a corpo					1,00	1'020,00	1'020,00
						1,00		
60 / 60 23.1	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls con fasce rifrangenti e palo d. 60 mm annegato per il collegamento delle catene in metallo eistenti SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
						1,00		
	Park 5 (SpCat 3)							
61 / 61 01.0	Sterro e riporto con livellazione meccanica mediante sagomatura del fondo esistente fino ad una quota massima rispetto al livello finito - 5 +5 cm Park 5 SOMMANO mq					9'178,00	3,10	28'451,80
						9'178,00		
62 / 62 01.1	Fornitura e posa in opera di stabilizzato tipo Carpanè o Sarone, comprensivo di stesa secondo le livellette di progetto e compattazione							
	A R I P O R T A R E							238'141,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							238'141,00
	con mezzi meccanici Pendenze parcheggi in ghiaia Park 5	5087,00			0,050	254,35		
	SOMMANO mc					254,35	60,00	15'261,00
63 / 63 01.4	Rimessa in quota di chiusini esistenti a seguito delle operazioni di asfaltatura o della formazione dei piani pendenzati Chiusini sottoservizi esistenti					10,00		
	SOMMANO n.					10,00	80,00	800,00
64 / 64 24.1	Manutenzione new-jersey in cls esistenti mediante idrolavaggio ad alta pressione con canal-jet e dipintura con strisce zebbrate bianche e nere Park 5					72,00		
	SOMMANO n.					72,00	70,00	5'040,00
65 / 65 24.2	Spostamento e riposizionamento di new-jersey esistenti previa livellazione del fondo					72,00		
	SOMMANO n.					72,00	80,00	5'760,00
66 / 66 24.3	Spostamento e accatastamento di new-jersey esistenti Park 5					38,00		
	SOMMANO n.					38,00	40,00	1'520,00
67 / 67 25.1	Rimozione transenna esistente e accatastamento Park 5					22,00		
	SOMMANO n.					22,00	20,00	440,00
68 / 68 25.2	Formazione di recinzione con pali in acciaio zincato altezza 2,5m e rete plastificata a maglia romboidale completa di accessori Park moto Strada ingresso					72,00 66,00		
	SOMMANO ml					138,00	70,00	9'660,00
69 / 69 26.1	Realizzazione di accesso pedonale mediante spostamento new-jersey esistenti con fornitura e posa in opera di n.02 dissuasori ricurvi in acciaio zincato larghezza 2m e n.03 larghezza 1m Varco pedonale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
70 / 70 27.1	Ripristino cordoli esistenti a protezione della magnoglia mediante rimozione dei cordoli esistenti, smaltimento di quelli non riutilizzabili, integrazione di nuovi cordoli se occorrenti, formazione del piano di posa in cls e stuccature Park 5					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
71 / 71 27.2	Demolizione di n.02 manufatti in cls dimensioni indicative 100x50x40cm comprensivo di carico e trasporto dei materiali di risultato Vicino al QE ovest					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		278'422,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		278'422,00
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
72 / 72 27.3	Fresatura meccanica delle superfici asfaltate con carico e trasporto dei materiali di risulta (par.ug.=600+250)	850,00				850,00		
	SOMMANO mq					850,00	5,00	4'250,00
73 / 73 27.4	Protezione di n.02 pali d'illuminazione esistenti mediante spostamento blocchi in cls esistenti ed integrazione protezioni con fornitura e posa in opera di dissuasori in calcestruzzo tipo "panettone" completi di strisce catarifrangenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
74 / 74 27.5	Pulizia area incolta mediante estirpazione arbusti con carico e trasporeto dei materiali di risulta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
75 / 75 29.1	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per la creazione di posti auto riservati ai disabili					9,00		
	SOMMANO n.					9,00	180,00	1'620,00
76 / 76 01.3	Fornitura e posa in opera di strato unico 0-12 fino ad uno spessore massimo di 8 cm Viabilità interna Park 5					4'091,00		
	SOMMANO mq					4'091,00	18,00	73'638,00
77 / 77 12.2	Realizzazione di n.115 posti auto lungo la recinzione mediante fornitura e posa in opera di segnaletica in alluminio colore blu, fissata alla recinzione con filo in alluminio o in acciaio inox. Nel prezzo è compreso la fornitura di ulteriori 15 segnali in alluminio per future manutenzioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'730,00	2'730,00
78 / 78 12.3	Realizzazione di n.06 posti auto lungo la recinzione mediante fornitura e posa in opera di segnaletica in alluminio colore giallo, fissata alla recinzione con filo in alluminio o in acciaio inox. Nel prezzo è compreso la fornitura di ulteriori 04 segnali in alluminio per future manutenzioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	220,00	220,00
79 / 79 12.4	Fornitura e posa in opera di n.11 paletto in acciaio zincato e verniciato d.60 estraibile, comprensivo di plinto di fondazione. Nel prezzo è compresa la fornitura di ulteriori 4 paletti per future manutenzioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
80 / 80	Fornitura e posa in opera di dissuasore in cls d.53cm altezza 53cm							
	A RIPORTARE							364'730,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							364'730,00
12.5	con superficie liscia, striscia riflettente e paletto d.60 in acciaio zincato alla sommità per il fissaggio delle corde di delimitazioni dei parcheggi esistenti					20,00		
	SOMMANO n.					20,00	180,00	3'600,00
81 / 81 12.6	Delimitazione nuovi parcheggi mediante tracciatura, fornitura e posa in opera di dissuasori in materiale plastico posizionato su spezzoni in tondino di ferro d.12 infissi nel terre Nel prezzo complessivo è compresa in quota parte la fornitura di n.24 paletti completi di base per future manutenzioni					156,00		
	SOMMANO n.					156,00	90,00	14'040,00
82 / 82 07.7	Realizzazione segnaletica verticale costituita da: - n.09 cartelli per posto auto disabili in alluminio, dimensioni 40x40cm fissati su cordino nautico quotato in altra voce o sulla ... e e palo; - n.04 solo posa di cartelli forniti dal committente comprensivi di fornitura e posa in opera di staffe e palo;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'300,00	3'300,00
83 / 83 14.1	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GE ... ell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'350,00	2'350,00
84 / 84 14.2	Rimozione di quadro elettrico previa rimozione delle apparecchiature esistenti. Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico costituito da: - Armadio in poliestere 1360x640x ... o di int. magn. dif. generale - n.04 prese universali - Posa in opera del materiale rimosso in precedenza riutilizzabile					1,00		
	SOMMANO B					1,00	1'480,00	1'480,00
85 / 85 14.3	Rimozione proiettori a Led esistenti con sostituzione mensola di fissaggio. Fornitura e posa in opera di n.01 proiettore a Led 4000K con posa in opera dei proiettori precedentemente rimossi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
86 / 86 14.4	Realizzazione di nuovo quadro elettrico, previa rimozione dell'esistente e recupero delle apparecchiature riutilizzabili. Fornitura e posa in opera di armadio in poliestere IP65 GE ... ell'impianto TVCC da quello di illuminazione, n.01 contattore 2NO 230V, n.01 int. astronomico, n.01 ciabatta multipresa. Palo 3 Palo 4					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	2'200,00	4'400,00
87 / 87	Rimozione di palo esistente, previo sezionamento linee elettriche.							
	A RIPORTARE							394'400,00

[illegible]